

# Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO-RS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF, TRECHO DA RUA MAXIMILIANO CENTENARO

Local: BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DO OURO-RS

Área total da pavimentação: 5.642,88m<sup>2</sup>

Extensão do trecho: 427,63m

Item	Descrição	Códigos de referência SINAPI	Referência de preços Tabela Sinapi (06/2017)	Referência de preços Tabela + BDI=24%	Quant.	Unidade	Valor Total
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF</b>						
1.1	LAVAGEM E VARREÇÃO DA PISTA (LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA)	SINAPI: 73806/001	1,36	1,6864	5.642,88	m <sup>2</sup>	9.516,15
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/ REPERFILAGEM	SINAPI: 72943	1,17	1,4508	5.642,88	m <sup>2</sup>	8.186,69
1.3	REPERFILAGEM PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, ESPESSURA MÉDIA DE 4CM, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI: 73759/002	298,81	370,5244	225,72	m <sup>3</sup>	83.632,91
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M <sup>3</sup> , DMT ACIMA DE 30KM, EM RUA PAVIMENTADA	SINAPI: 93593	0,58	0,7192	18.057,60	m <sup>3</sup> xKm	12.987,03
1.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, P/CAPEAMENTO ASFÁLTICO	SINAPI: 72943	1,17	1,4508	5.642,88	m <sup>2</sup>	8.186,69
1.6	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E=4,0cm COMPACTADA	SINAPI: 73759/002	298,81	370,5244	225,72	m <sup>3</sup>	83.634,77
1.7	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M <sup>2</sup> , DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M <sup>2</sup> E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	SINAPI: 73760/001	2,51	3,1124	5.642,88	m <sup>2</sup>	17.562,90
							<b>R\$ 223.707,14</b>
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						
2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA P/ EIXO PISTA (E=12CM)	SINAPI: 72947	20,97	26,0028	51,32	m <sup>2</sup>	1.334,33
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA MARCAÇÃO DE BORDO (E=12CM)	SINAPI: 72947	20,97	26,0028	102,63	m <sup>2</sup>	2.668,69
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA BRANCA FAIXA DE SEGURANÇA	SINAPI: 72947	20,97	26,0028	129,60	m <sup>2</sup>	3.369,96
							<b>R\$ 7.372,99</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						
3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTAL REFLETIVA	COTAÇÃO	80,00	99,2000	1,00	und	99,20
3.2	TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=3,65MM	SINAPI: 73976/10	181,81	225,4444	3,20	m	721,42

3.3	CONCRETO P/ ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO	SINAPI: 94963 + 74157/004	365,53	453,2572	0,08	m <sup>3</sup>	36,26	
							<b>R\$ 856,88</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 231.937,01</b>

**OBSERVAÇÕES:**

\* INCLUSO B.D.I. DE 24%. COM DESONERAÇÃO.

\* TODOS SERVIÇOS ACIMA SERÃO POR EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA).

Adotada a densidade do PMF 2,35 ton/m3

Adotado DMT = 40Km

SÃO JOSÉ DO OURO-RS, 17 DE JULHO DE 2017.

**VINÍCIUS DUTRA FLORES**  
ENG. CIVIL - CREA SC 118.742-1

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN**  
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS