

3.5	Pintura dos espelhos da escada	7,92 m ²		16,13	127,75	95622
3.6	Pintura das portas de madeira da lavanderia e dispensa	8,64 m ²		16,88	145,84	102217
4.	CIRCULAÇÃO DAS SALAS DE AULA/ESCALA					
4.1	Instalação de portao metálico	1 unidade		3200,00	3200,00	ORÇ
4.2	Instalação de rede de proteção na escada com estrutura	1 verba		3000,00	3000,00	ORÇ
4.3	Instalação de corrimão metálico na escada	13,8 m		48,6	670,68	ORÇ
4.4	Instalação de corrimão metálico na rampa	13,9 m		48,60	675,54	ORÇ
5.	DEPÓSITO EMBAIXO DA ESCADA					
5.1	execução de parede em PVC	19,03 m ²		123,97	2359,06	96486
5.2	instalação de porta de alumínio com marco em madeira	1 unidade		1874,10	1874,10	ORÇ
6.	COZINHA/REFEITÓRIO					
6.1	Instalação de bancada de granito	2 unidade		382,97	765,93	101965
6.2	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CERAMICO					
6.2.1	Contrapiso	91 m ²		32,08	2919,70	97620
6.2.2	Remoção do piso existente	91 m ²		21,66	1971,48	97633
6.2.3	Piso ceramico	91 m ²		48,88	4447,76	87248
6.3	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA					
6.3.1	Instalação de folha de alumínio/acm	1 unidade		1499,28	1499,28	ORÇ
6.3.2	pintura da porta de madeira	2,08 m ²		16,88	35,11	102217
6.4	Reforma das telas existentes	1 VERBA		350,00	350,00	ORÇ
6.5	Instalação de telas nas janelas	16,8 m ²		362,33	6087,08	ORÇ
7.	PORTAS SALA DE AULA					
7.1	Instalação de folha de alumínio/acm	2 unidade		1499,28	2998,56	ORÇ
7.2	pintura da porta de madeira	4,16 m ²		16,88	70,22	102217
8.	PATIO PROXIMO AO CAMPO					
8.1	Palanque em concret	6 um		74,97	449,82	ORÇ
8.2	Tela eletrosoldada	15 m		62,47	937,05	ORÇ
8.3	Fio de arame	50 m		0,62	31,24	ORÇ
				TOTAL	95466,38	

Barracão, 06 de dezembro de 2021

ALESSANDRA MAIOLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
ALESSANDRA MAIOLI
Engenheira Civil nº 116.0

CRONOGRAMA

ADAPTAÇÃO ESCOLA JESUS MENINO

Item	Descrição	%	VALOR	15 dias	30 dias
1.	COBERTURA	49,03	46753,83	23376,92	23376,92
2.	PATIO EXTERNO	6,92	6596,45		6596,45
3.	PINTURA INTERNA	7,97	7600,07		7600,07
4.	CIRC SALAS/ESCADA	7,91	7546,22	7546,22	
5.	DEPOSITO EMBAIXO DA ESCADA	4,44	4233,16	4233,16	
6.	COZINHA/REFEITORIO	18,96	18076,34	10845,8	7230,536
7.	PORTAS SALA DE AULA	3,22	3068,78		3068,78
8.	PATIO PROXIMO AO CAMPO	1,55	1481,11		1481,11
	TOTAL	100,00	95355,96	46002,1	49353,86
				46002,1	95355,96

Barracão, 06 de dezembro de 2021

ALESSANDRA MAIOLI
ENG. CIVIL
CREA 111718-D