

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043943-01	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA ASSIS BRASIL
PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRAÇAO	MUNICÍPIO / UF BARRAÇAO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ASSIS BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA ASSIS BRASIL	
DATA BASE nov-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Ponto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL	BDI 1 21,47%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra:															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Mista	1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL REPERFILAGEM																		
Serviço	1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	4.160,00	4.160,00															
Serviço	1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.160,00	4.160,00															
Serviço	1.3.	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M3	166,40	166,40															
Serviço	1.4.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	18.636,80	18.636,80															
Serviço	1.5.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.160,00	4.160,00															
Mista	2.	CAPA																		
Serviço	2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.160,00	4.160,00															
Serviço	2.2.	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M3	124,80	124,80															
Serviço	2.3.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.977,60	13.977,60															
Mista	3.	MOBILIZAÇÃO																		
Serviço	3.1.	MOBILIZAÇÃO	Unidade	2,00	2,00															
Serviço	3.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50															
Serviço	3.3.	PROTEÇÃO DOS POSTES	Unidade	1,00	1,00															
Mista	4.	SINALIZAÇÃO																		
Serviço	4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	165,60	165,60															
Serviço	4.2.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUI OS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,15	1,15															

BARRAÇAO / RS
Local
10 de Janeiro de 2019
Data

Alessandra Maioli
Nome: ALESSANDRA MAIOLI
Título: ENG. CIVIL
CREMCAU 111718-D
ARTIRRT: 9390971