

ORÇAMENTO PADRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: EXPIGÃO ALTO

DATA: ABRIL DE 2020

BDI: 24,69%

Área: 4.000,00

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UN.		Quant.	valor un.	Custo un.	TOTAL
							Com BDI	
	1.0	PAVIMENTAÇÃO						
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	Município	2.800,00			
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	Contratado	700,00	39,59	R\$ 49,36	R\$ 34.555,34
ORÇAMENTO	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto irregular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m ²)	m ²	Contratado	2.800,00	37,73	R\$ 47,05	R\$ 131.727,50
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =								R\$ 166.282,84
VALOR TOTAL DA OBRA =								R\$ 166.282,84

Barracão, junho de 2020

ALESSANDRA MAIOLI
Eng. Civil - CREA 111718-D