

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA ASSIS BRASIL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARRACÃO

DMT UTILIZADA - 94,30KM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

MUNICÍPIO/UF: BARRACÃO/RS

SINAPI
fev/20

DESONERADO:
não

BDI
21,47

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1,			SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	2.800,00	1,47	1,79	4.999,71
TOTAL DO ITEM 1								4.999,71
2,			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					
2.1			REPERFILAGEM					
2.1.1	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	2.800,00	1,84	2,24	6.258,13
2.1.2	COMPOSIÇÃO	1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	112,00	728,07	884,39	99.051,30
2.2			TRANSPORTE					
2.2.1	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	10.561,60	0,64	0,78	8.210,67
2.2.2	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M³	112,00	4,27	5,19	580,92
TOTAL DO ITEM 2								114.101,03
3,			SINALIZAÇÃO					
3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
3.1.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,75	12,62	15,33	1.023,25
TOTAL DO ITEM 3								1.023,25
TOTAL								120.123,98

BARRACÃO, 13 DE ABRIL DE 2020

ALESSANDRA MAIOLI
ENG. CIVIL - CREA111718-D